

ガス機器交換工事用

「こじかん。」にアップ頂きたい写真

施工前

施工中

漏洩検査

施工後



2026年4月1日

「施工前後確認写真」格納ルール(ガス機器交換工事に限る)

以下シート（「施工前後確認写真」）を利用し **施工前後にガス種の再確認**を行うこと

<手順>

1. 施工前に下記シートの「現場名」「日付」「既存形式」「ガス種」「作業者名」を記入し、ガス種の再確認をする。
2. シートを**既存の機器に貼り付け**写真を撮る。
3. 「こじかん。」の“施工前欄”に写真を格納。
4. 施工後に 先ほど記入したシートに「新規形式」「ガス種」を記入し**新設の機器に貼付け**写真を撮る。
5. 「こじかん。」の“施工後欄”に写真を格納。
シートはマグネットプレートとして事前配布します

施工前は「後」に斜線を記入


施工 前 後 確認写真		PURPOSE ECOTECH	
現場名	エコテック太郎様邸給湯器交換工事		
日付	2026年 4月 1日		
既存型式	GT-2050SAWX	☒ 都市ガス	☐ LPG
新規型式		☐ 都市ガス	☐ LPG
作業者名	パーパス設備 高木		

施行後は「前」に斜線を記入


施工 前 後 確認写真		PURPOSE ECOTECH	
現場名	エコテック太郎様邸給湯器交換工事		
日付	2026年 4月 1日		
既存型式	GT-2050SAWX	☒ 都市ガス	☐ LPG
新規型式	GX-2003AW-1	☒ 都市ガス	☐ LPG
作業者名	パーパス設備 高木		




銘版部分が見える位置に
貼り付けてください



銘版部分が見える位置に
貼り付けてください

		黄色帯	→ 必須	茶色帯	→ 工事内容により必須	青色帯	→ 工事内容により必須
給湯器	施工前 (機器設置・周辺状況)	施工前確認写真 既存品に貼付け 	既存機器 (周辺) + (正面) 	配管全体 	既存品ガス種確認 (銘版) or (メーター) 	既存リモコン 	周辺養生 
	施工中 (養生・固定接続)	機器取外し (湯水フレキ/ガス可とう管を取除いた写真) 		新規配管全体 (保温材を巻く前) 	壁掛け固定状況 	リモコン取り外し 	作業場養生 
	漏洩検査 ・ 施工者シール	接続部合マーク確認 	湯/水漏洩確認 	水道メーター確認 	被害防止措置 	ドレン配管大気開放 	
		ガス漏洩検査 (デジタルマノメータ) 		ガス漏洩検査 (リークテスタ+検知液Wチェック) 		可とう管施工者シール (都市ガスのみ) 	特監施工者シール (FF/FEのみ) 
		施工後確認写真 新設品に貼付け 	新設機器 (周辺) + (正面) 	配管全体 	(新) 機器銘版 	既存品 引上げ写真 	(新) リモコン 

* 元請によっては更に多くの写真を求められる場合があります。都度、工事連絡書でご確認ください

ビルトインコンロ	施工前 (機器設置・周辺状況)	施工前確認写真	機器周辺全体	配管全体	
		既存品に貼付け 			
	施工中 (養生・固定接続)	機器取外し	油污れ洗浄	養生	
					
	漏洩検査・ 施工者シール	ガス漏洩検査 (デジタルマノメータ)	ガス漏洩検査 (リークテスタ+検 知液Wチェック)	可とう管施行者シール (都市ガ スのみ)	
					
	施工後 (機器・配管接続・機器 周辺)	施工後確認写真	機器周辺全体	配管全体	既存品 引上げ写真
		新設品に貼付け 			

*** 元請によっては更に多くの写真を求められる場合があります。都度、工事連絡書でご確認ください**